

# LÄTTBYGG

PLATTA PAKET FÖR SNABB MONTERING

- ✓ **Stompaket**
- ✓ **Isolering**
- ✓ **Vindskydd**
- ✓ **Underlagstak**



Lättbygg är ett byggsystem som levereras i platta paket för snabb och enkel montering av husstommar. Det ger en smidig byggprocess och mycket korta byggtider.

# Lättbygg – en byggmetod med många fördelar

Lättbygg är ett byggsystem som kombinerar det bästa ur lösvirkesbyggande och prefab hus. Med Lättbygg har du snabbt allt under tak, precis som med ett prefab hus. Det handlar med andra ord om en fukt- och vädersäker, snabb och enkel byggmetod där Lättbygg levererar byggstommen, vindskydd, underlagstak samt isolerar konstruktionen när väl allt är rest.

Materialet är färdig kapat och tydligt markerat, vilket innebär att du snabbt och säkert samt utan spill reser stommen. Det ingår även konstruktionsberäkningar samt A-ritningar, K-ritningar och kompletta monteritningar som visar varje detalj som ingår i vår leverans.

För dig som byggare innebär det ett effektivt byggande som besparar dig och dina kunder många timmar.



Leverans.



Väggblock/paket 1 monteras.



Väggreglarna reses.



Takstolarna monteras.



Nästan klart efter tre dagar med två man.



Endast emallaget blir kvar.

# Fyra enkla steg i processen



## Steg 1: Ritning

Du lämnar in din ritning eller skiss till oss. Utifrån den tar vi fram en komplett monteritning och färdigdimensionerad konstruktionsritning, dessa visar varje detalj som ingår i vår leverans till dig.

## Steg 2: Tillverkning/Leverans

När konstruktionsritningen är godkänd startar tillverkningen av stomdelarna. De levereras till dig i form av ett antal lätta paket till byggplatsen. Allt är färdigkapat och klart, vilket gör att du inte får något spill på byggplatsen som de sedan måste forsla bort. Varje del är uppmärkt och markerad på den illustrativa monteritningen.



## Steg 3: Montage

Uppmärkningen av alla stomdelar gör att montagearbetet går både snabbt och enkelt. Du kan snabbt resa väggelement, takstolar/takbalkar och därefter montera underlagstaket.

## Steg 4: Isolering

När montaget är klart kommer vi till byggplatsen och gör det i vanliga fall tidskrävande isoleringsarbetet med miljövänlig cellulosaisolering.

## Tillval

Vi kan som tillval även erbjuda in- och utvändiga ytskikt enligt era önskemål.



## Detta behövs för en offert:

- Enkel måttfatt planskiss som visar byggnadens ytter- och innermått samt öppningars placering och storlek.
- Enkel måttfatt sektionsskiss som visar typ av taklösning, invändig takhöjd och taklutning. Finns det restriktioner på bygghöjd/nockhöjd behöver vi veta även dessa mått.
- Byggt alt snözon.
- Tjocklek på fasadpanel (för att kunna få fram en korrekt måttfatt ritning)
- Tjocklek på invändiga ytskikt (för att kunna få fram en korrekt måttfatt ritning)
- Tjocklek på väggisolering (200, 250, 300, 350, 400, 500)
- Tjocklek på takisolering i snedtak (200, 250, 300, 350, 400, 500)
- Tjocklek på lösblåst takisolering.
- Önskemål om ev tillval som in- och utvändiga ytskikt.
- Kundnamn
- Faktureringsadress
- Kontaktperson: telefonnummer och E-post
- Leveransadress
- Önskat leveransdatum

## Stompaketet innehåller:

- Färdigdimensionerade konstruktionsritningar
- Inplastade monteringsritningar
- Färdigkapade och uppmärkta reglar till ytter- och innerväggar
- Utvändig skiva alt vindttät duk och ångbromsar till ytterväggar och innertak
- In- och utvändig glesregling till ytterväggar och innertak i fallande längder
- Takstolar, underlagstak och bärläkt i fallande längder samt underlagstak/duk till yttertak
- Strävor samt skruv
- Cellulosaisolering i väggar och tak\*
- Beslag för takstolar
- Tejp för vindduk och ångbroms

*\*Paketen levereras fuktskyddade och konstruktionen isoleras av Lättbygg när stommen väl har rests.*

**LÄTTBYGG**  
PLATTA PAKET FÖR SNABB MONTERING

Kontakta oss:  
E-post. [info@lattbygg.se](mailto:info@lattbygg.se)  
[www.lattbygg.se](http://www.lattbygg.se)